Ambito Distrettuale
Sarnese-Vesuviano

GORI

OPERATIONS

Accordo quadro per la fornitura di raccorderia in ghisa malleabile a cuore bianco, per la realizzazione di nuovi allacci idrici.

Elaborato n.	Descrizione
001	**Capitolato Speciale d'Appalto**

Revisioni	Data	Firma
00	Luglio 2018	

Operations
Il Responsabile

Ing. Andrea Palomba

INDICE

CAPO I 2
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA 2
ART.1 Oggetto dell'Appalto 2
ART.2 Norme di riferimento 4
ART.3 Ammontare e durata dell'Accordo Quadro 4
ART.4 Modalità di emissioni degli ordini di fornitura 5
ART.5 Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna 5
ART.6 Consegna e Accettazione dei materiali 6
ART.7 Verifiche presso l'Appaltatore 6
ART.8 Controlli 6
ART.9 Controllo di qualità dei materiali 7
ART.10 Prove e collaudi 7
ART.11 Garanzia 8
CAPO II 9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO 9
ART.12 Documenti contrattuali 9
ART.13 Cauzione definitiva e copertura assicurativa 9
ART.14 Corrispettivo per la fornitura 9
ART.15 Modalità di fatturazione e di pagamento 9
ART.16 Penali 10
ART.17 Sospensione della fornitura 10
ART.18 Variazioni della fornitura 10
ART.19 Subappalto, cessione dei crediti 10
ART.20 Tutela dei dati personali 11
CAPO III 12
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTATORE 12
ART.21 Responsabilità dell'Appaltatore 12
ART.22 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 12
ART.23 Oneri della Committente 13
CAPO IV 14
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 14
ART.24 Definizione delle controversie e Foro competente 14
ART.25 Recesso per volontà della Stazione Appaltante 14
ART.26 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto 14
CAPO V 15
DISPOSIZIONI FINALI 15
ART.27 Osservanza di leggi e regolamenti 15
ART.28 Riservatezza dei dati 15
ART.29 Tasse e imposte 15
ART.30 Norme applicabili 15

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART.1 Oggetto dell'Appalto

Costituisce oggetto dell'appalto, l'approvvigionamento triennale della raccorderia in ghisa malleabile, necessaria per la realizzazione degli allacci d'utenza su canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla GORI S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese –Vesuviano della Regione Campania. Le caratteristiche dei materiali sono riportate nelle Specifiche Tecniche poste a base di gara.

Tutta la raccorderia in ghisa malleabile dovrà essere rispondente alle norme vigenti.

La qualità dei materiali impiegati e le loro caratteristiche devono essere rispondenti a quanto prescritto dal Decreto Ministero della Salute n°174 del 06/04/2004 nonché alle allegate specifiche tecniche.

In particolare l'appaltatore dovrà garantire la fornitura delle seguenti tipologie di raccorderia in ghisa malleabile:

Codice materiale GORI	DESCRIZIONE E DIAMETRI
9716903	BIGIUNTO A COMPR. DN 1" G.M. F/F X PE
9717002	MONOGIUNTO COMPR. DN 1/2" G.M. F/F X PE
9717004	MONOGIUNTO COMPR. DN 1" G.M. F/F X PE
9717008	MONOGIUNTO COMPR. DN 2"1/2 G.M. F/F X PE
9717009	MONOGIUNTO COMPR. DN 3" G.M. F/F X PE
9717102	MONOGIUNTO COMPR. DN 1/2" G.M. M/F X PE
9717104	MONOGIUNTO COMPR. DN 1" G.M. M/F X PE
9717107	MONOGIUNTO COMPR. DN 2" G.M. M/F X PE
9717109	MONOGIUNTO COMPR. DN 3" G.M. M/F X PE
9717201	BIGIUNTO A COMPR. DN 1/2" DERIV. F 1/2"
9717202	BIGIUNTO A COMPR. DN 3/4" DERIV. F 3/4"
9718107	CROCE IN GHISA MALL. DN 2" ZINC. FIL.
9718109	CROCE IN GHISA MALL. DN 3" ZINC. FIL.
9718304	CURVA G.M. A 90° DN 1"1/4 M/F ZINC. FIL.
9718306	CURVA G.M. A 90° DN 2" M/F ZINC. FIL.
9718308	CURVA G.M. A 90° DN 3" M/F ZINC. FIL.
9718505	CURVA G.M. A 45° DN 2" M/F ZINC. FIL.
9718602	GOMITO G.M. 90° DN 1/2" F/F ZINC. FIL.
9718603	GOMITO G.M. 90° DN 3/4" F/F ZINC. FIL.
9718604	GOMITO G.M. 90° DN 1" F/F ZINC. FIL.
9718607	GOMITO G.M. 90° DN 2" F/F ZINC. FIL.
9718609	GOMITO G.M. 90° DN 3" F/F ZINC. FIL.
9718702	GOMITO G.M. 90° DN 1/2" M/F ZINC. FIL.
9718704	GOMITO G.M. 90° DN 1" M/F ZINC. FIL.
9718705	GOMITO G.M. 90° DN 1"1/4 M/F ZINC. FIL.
9718707	GOMITO G.M. 90° DN 2" M/F ZINC. FIL.
9718709	GOMITO G.M. 90° DN 3" M/F ZINC. FIL.
9718804	GOMITO RIDOTTO G.M. 1" X 1/2" 90° F/F
9718807	GOMITO RIDOTTO G.M. 1"1/4 X 1" 90° F/F
9718904	GOMITO A 3 VIE G.M. DN 1" 90° F/F

9718907	GOMITO A 3 VIE G.M. DN 2" 90° F/F
9719002	MANICOTTO G.M. DN 1/2" NORMALE F/F
9719004	MANICOTTO G.M. DN 1" NORMALE F/F
9719007	MANICOTTO G.M. DN 2" NORMALE F/F
9719103	MANICOTTO G.M. 3/4" X 1/2" RIDOTTO F/F
9719202	NIPLES IN G.M. DN 1/2" NORMALE M/M
9719204	NIPLES IN G.M. DN 1" NORMALE M/M
9719207	NIPLES IN G.M. DN 2" NORMALE M/M
9719209	NIPLES IN G.M. DN 3" NORMALE M/M
9719301	NIPLES IN G.M. 1/2" X 3/8" RIDOTTO M/M
9719315	NIPLES IN G.M. 2" X 1"1/4 RIDOTTO M/M
9719316	NIPLES IN G.M. 2" X 1"1/2 RIDOTTO M/M
9719402	TI IN G.M. DN 1/2" 90° NORMALE F/F
9719403	TI IN G.M. DN 3/4" 90° NORMALE F/F
9719404	TI IN G.M. DN 1" 90° NORMALE F/F
9719406	TI IN G.M. DN 1"1/2 90° NORMALE F/F
9719407	TI IN G.M. DN 2" 90° NORMALE F/F
9719409	TI IN G.M. DN 3" 90° NORMALE F/F
9719503	TI IN G.M. 1" X 1/2" 90° RIDOTTO F/F
9719508	TI IN G.M. 1"1/2 X 1"1/4 90° RIDOTTO F/F
9719513	TI IN G.M. 2" X 1/2" 90° RIDOTTO F/F
9719601	RIDUZIONE G.M. 1/2" X 3/8" M/F
9719603	RIDUZIONE G.M. 3/4" X 1/2" M/F
9719605	RIDUZIONE G.M. 1" X 1/2" M/F
9719606	RIDUZIONE G.M. 1" X 3/4" M/F
9719611	RIDUZIONE G.M. 1"1/2 X 1/2" M/F
9719615	RIDUZIONE G.M. 2" X 1/2" M/F
9719617	RIDUZIONE G.M. 2" X 1" M/F
9719618	RIDUZIONE G.M. 2" X 1"1/4 M/F
9719619	RIDUZIONE G.M. 2" X 1"1/2 M/F
9719620	RIDUZIONE G.M. 2"1/2 X 3/4" M/F
9719627	RIDUZIONE G.M. 3" X 1"1/2 M/F
9719702	TAPPO FEMMINA G.M. DN 1/2" ZINC. FIL.
9719703	TAPPO FEMMINA G.M. DN 3/4" ZINC. FIL.
9719704	TAPPO FEMMINA G.M. DN 1" ZINC. FIL.
9719705	TAPPO FEMMINA G.M. DN 1"1/4 ZINC. FIL.
9719706	TAPPO FEMMINA G.M. DN 1"1/2 ZINC. FIL.
9719707	TAPPO FEMMINA G.M. DN 2" ZINC. FIL.
9719802	CURVA IN G.M. A 90° DN 1/2" F/F
9719803	CURVA IN G.M. A 90° DN 3/4" F/F
9719807	CURVA IN G.M. A 90° DN 2" F/F

Per ciascuno dei materiali di cui al precedente elenco, non è fissato alcun obbligo, per GORI S.p.A., di acquisto di quantitativi minimi, ma le quantità di ciascun materiale saranno di volta in volta specificate negli ordini di fornitura in funzione delle esigenze operative di GORI S.p.A..

Le quantità per i diversi diametri della raccorderia in ghisa malleabile, potranno variare tanto in più quanto in meno e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni in funzione delle esigenze operative

di GORI S.p.A..

La raccorderia in ghisa malleabile dovrà essere, in ogni caso conforme alle prescrizioni e specifiche tecniche allegate al presente Capitolato.

La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i cantieri e/o nelle sedi della GORI S.p.A. con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti in cantiere.

ART.2 Norme di riferimento

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle seguenti normative e s.m.i.:

NORME DI RIFERIMENTO	
COD. NORMA	TITOLO NORMA
UNI EN 10242:2009	Raccordi di tubazione filettati di **ghisa malleabile**
UNI EN 1562:2012	Fonderia - Getti di **ghisa malleabile**.
UNI EN ISO 228-1:2003	Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione
UNI EN ISO 228-2:2003	Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Verifica mediante calibri
UNI EN 10226-1:2006	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1: Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione
UNI EN 10226-2:2006	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 2: Filettature esterne coniche e interne coniche - Dimensioni, tolleranze e designazione
UNI EN ISO 1461:2009	Rivestimenti di **zincatura** per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova.
D.M. n.174 del 6/4/04	Regolamento concernente i **materiali** e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle **acque destinate al consumo umano**.
D.L. N° 31 del 2 febbraio 2001	Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 41/L alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001)

ART.3 Ammontare e durata dell'Accordo Quadro

L'ammontare dell'appalto resta fissato in **€ 120.000,00** *(euro centoventimila/00)* oltre IVA, di cui **€ 0,00** *(euro zero/00)* per oneri di sicurezza.

L'avvio dell'esecuzione della fornitura (primo ordine di fornitura) sarà effettuato entro 15 giorni dalla stipula del contratto d'Accordo Quadro. In caso d'urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

effettuare il primo ordine prima della stipula del contratto.

L'Accordo Quadro in esame avrà durata di **36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla data del primo ordine di fornitura ed alla scadenza si intenderà terminato senza che occorra notificare alcun preavviso alla ditta aggiudicataria.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di materiali da ordinare) l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari ad **€ 120.000,00**, indipendentemente dal ribasso offerto che avrà valore esclusivamente per la determinazione dei prezzi contrattuali.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo contrattuale nei 36 mesi, la scadenza dell'Accordo Quadro potrà essere prorogato dalla G.O.R.I. S.p.A. a suo insindacabile giudizio fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale. Analogamente, ad esaurimento dell'importo contrattuale, la GORI S.p.A., ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riserva di richiedere ulteriori forniture, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto, nell'ambito di massimo il 20% dell'importo contrattuale. Tali estensioni contrattuali saranno comunicate all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

L'Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

ART.4 Modalità di emissioni degli ordini di fornitura

Periodicamente il Responsabile della Fornitura, nominato da GORI, emetterà singoli ordini di fornitura specificando i seguenti elementi in relazione alle esigenze di GORI:

- Quantità complessiva del lotto
- quantità per singolo diametro di raccorderia in ghisa malleabile da inviare al magazzino GORI
- luogo (magazzino, deposito della GORI S.p.A.) di consegna.

Gli ordini saranno emessi a mezzo PEC e/o fax.

La raccorderia in ghisa malleabile, dovrà essere consegnata, conformemente a quanto indicato dai singoli ordini di fornitura del Responsabile della Fornitura, presso il magazzino, della GORI S.p.A. in Via Delle Industrie, Trav.sa Galileo Ferraris s.n.c. - 84018 Scafati (Sa).

Il Responsabile della Fornitura effettuerà gli ordini relativi ai singoli lotti secondo le quantità e le tipologie che riterrà opportuno, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, intendendosi le quantità indicate dalla Stazione Appaltante puramente indicative.

La consegna completa di ciascun lotto di raccorderia in ghisa malleabile dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine ovvero entro il tempo massimo indicato dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli orari di consegna presso i magazzini GORI S.p.A., sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,45 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00.

ART.5 Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna

La raccorderia in ghisa malleabile dovrà essere consegnata e scaricata a terra con mezzi provvisti di sponda idraulica, imballata in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti in magazzino.

Tutti i materiali di imballaggio utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE

recepita con D.Lgs. n.22 del 05.02.1997 e sua modifica D.Lgs. n. 389 del 08.11.1997; in modo specifico tutti i materiali utilizzati devono essere contrassegnati in base al "Sistema di identificazione per i materiali di imballaggio" di cui alla Decisione della Commissione CEE/CE n.129 del 28.01.1997.

Tutti gli involucri porteranno il "Codice GORI" del materiale e il quantitativo contenuto (scritte con carattere di altezza min. 50 mm).

Qualora il collo contenente i materiali, dovessero presentarsi, anche parzialmente danneggiati, difettosi, in maniera comunque da richiedere intervento da parte del personale GORI S.p.A., il collo stesso, non sarà preso in carico ma restituito, seduta stante al trasportatore.

La consegna delle partite potrà avvenire in date diverse o in pari data, purché la fornitura del lotto venga completata entro il tempo di consegna indicati nel presente articolo.

ART.6 Consegna e Accettazione dei materiali

Per consegne di materiali presso i magazzini della GORI S.p.A., l'aggiudicatario comunicherà, a mezzo mail al Responsabile della Fornitura, l'avvenuta spedizione del materiale con il numero d'ordine relativo e la data di spedizione. La consegna dovrà essere effettuata rispettando tale comunicazione e negli orari previsti sopra indicati.

Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di GORI S.p.A. Gli stessi procederanno con la verifica numerico quantitativa, sommando il totale dei quantitativi indicati sull'ordine, rispetto a quanto indicato sulla bolla di trasporto e a quanto richiesto in fase di ordine (accessori ecc.). Potranno a campione verificare la conformità e l'integrità dei singoli raccordi. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, firmeranno il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici GORI identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

ART.7 Verifiche presso l'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato a consentire in qualsiasi momento, a partire dalla data di aggiudicazione, qualora GORI lo richieda la verifica ispettiva (audit) del sistema di gestione per la qualità, da parte di personale indicato da GORI.

ART.8 Controlli

A seguito della consegna e della relativa accettazione, la Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di effettuare i seguenti ulteriori controlli:

- Che gli imballaggi siano integri e conformi alle prescrizioni del presente Capitolato
- Le quantità effettivamente consegnate siano conformi a quanto riportato sui documenti di trasporto e a quanto riportato sull'ordine
- Verifica visiva a campione della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche allegate al presente capitolato.

Qualora una o più delle verifiche di cui al precedente comma abbiano esito negativo, la Stazione Appaltante procederà a suo insindacabile giudizio come di seguito specificato:

- nel caso in cui la non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato sia tale da pregiudicare in qualsiasi modo la gestione tecnica o amministrativa della raccorderia in ghisa malleabile in magazzino o in opera, il lotto o la porzione di lotto non conforme verrà rifiutato e non contabilizzato tra i compensi spettanti all'Appaltatore, e quest'ultimo sarà obbligato a fornire un

nuovo lotto di raccorderia in ghisa malleabile, quantitativamente equivalente a quello scartato, entro 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo del controllo (in caso di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cui all'art. 16). In caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore a rendere disponibile un nuovo lotto di raccorderia in ghisa malleabile entro il termine indicato, GORI avrà facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Al secondo verificarsi di esito negativo dei controlli alla consegna, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto.

ART.9 Controllo di qualità dei materiali

Per ciascun lotto di raccorderia in ghisa malleabile approvvigionati GORI si riserva la possibilità di far effettuare, su un campione di N° 5 raccordi, il controllo qualitativo dei materiali che compongono il lotto di raccordi in ghisa malleabile, allo scopo di verificare la rispondenza di tali materiali alle norme di settore, ed in particolare al Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174.

In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di raccordi per partita compreso tra 20 e 30. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Il controllo di qualità dei materiali verrà eseguito da parte di enti/laboratori preposti per legge alla vigilanza igienica del settore alimentare, individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART.10 Prove e collaudi

Qualora la GORI lo ritenesse necessario, prima dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, o con riserva in fase di perfezionamento della stessa, potrebbe richiedere che la ditta aggiudicataria, sottoponga, a proprie spese, a verifica di laboratorio esterno accreditato scelto in accordo con la stazione appaltante, di N° 10 raccordi, scelti da GORI, per prove di collaudo per prestazioni, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle specifiche tecniche allegate.

In particolare le prove richieste in base alle normative vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- Zincatura per immersione a caldo
- Filettature
- Prova di tenuta.
- Esame visivo finale
- Prove di pressione idrostatica
- Analisi degli idrocarburi aromatici policiclici

Tali prove dovranno essere certificate dal laboratorio esterno accreditato.

In caso di esito negativo di tale controllo. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare l'aggiudicazione definitiva della gara.

Per ciascun lotto di raccordi approvvigionati, GORI si riserva la possibilità di far effettuare, anche ad affidamento dell'appalto avvenuto, su un campione di 5 raccordi, prove di collaudo per prestazioni, da affidare a laboratorio esterno accreditato, scelto in accordo con la stazione appaltante, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle specifiche tecniche allegate.

In particolare le prove richieste in base alle normative vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/mm2 (35 Kg/mm2)
- Limite elastico 0,2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2)
- Allargamento in percentuale (valore minimo) 10 %
- Durezza BRINELL (valore massimo) 150 HB

In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di raccordi per partita compreso tra 20 e 30. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Le prove di collaudo dei materiali verranno eseguite da enti/laboratori preposti per legge, individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

PROVE D'OFFICINA

Qualora la GORI lo ritenesse necessario, verranno eseguite, previo accordi, presso lo Stabilimento del fornitore, alla presenza di un collaudatore di GORI, entro 20 giorni solari dalla data di disponibilità della Sala Prove per materiale approntato. GORI si riserva la facoltà di fare effettuare tali prove con strumenti di sua proprietà.

Tutte le prove ed esperimenti eseguiti in fabbrica o presso laboratori ufficiali saranno compiute a spese del fornitore; in queste spese sarà compreso anche il costo dei materiali e pezzi lavorati impiegati che si rendessero inservibili, e ciò sia nel caso di accettazione che di rifiuto della fornitura.

Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle prove prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali.

Preliminarmente al collaudo il fornitore dovrà presentare i seguenti documenti: dichiarazione del produttore attestante la conformità alle disposizioni del DM 06 aprile 2004 n°174.

Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla UNI EN 10242.

Ad insindacabile giudizio del committente, alcuni pezzi verranno periodicamente sottoposti a delle verifiche attestanti la rispondenza del materiale fornito dal punto di vista qualitativo-funzionale, con quanto previsto dalle norme citate e dalle presenti specifiche.

ART.11 Garanzia

La GORI S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all'esame obiettivo risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. Le eventuali spese saranno poste a carico dell'Appaltatore. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce.

Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della singola consegna, il fornitore garantisce il buon funzionamento del materiale fornito, assumendo l'obbligo di sostituirlo, senza alcun addebito, presso la sede dove è stato consegnato, nel caso che lo stesso evidenziasse, anche dopo l'installazione, vizi e difetti di funzionamento.

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna GORI dovesse riscontrare su raccordi in

esercizio, installati conformemente alle norme tecniche, consegnati dall'Appaltatore anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a sostituirli (con altri conformi alle prescrizioni del presente Capitolato) i raccordi risultati difettosi, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO

ART.12 Documenti contrattuali

Sono materialmente allegati al contratto per farne parte integrante, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti elaborati:

- Specifiche Tecniche;
- Modello Offerta Economica prodotto dal fornitore in sede di gara.

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.13 Cauzione definitiva e copertura assicurativa

L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.14 Corrispettivo per la fornitura

Il corrispettivo dell'Appalto è stabilito a misura. Per la contabilizzazione delle forniture effettivamente eseguite dall'appaltatore si applicherà il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Detto prezzo dovrà intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e gli oneri connessi al trasporto della merce fino ai magazzini GORI S.p.A. e allo scarico della stessa.

ART.15 Modalità di fatturazione e di pagamento

L'appaltatore comunicherà al Responsabile della Esecuzione del Contratto a mezzo mail l'evasione completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi.

Il Responsabile della Esecuzione del Contratto, una volta ultimate tutte le consegne relative al singolo ordine di fornitura e le eventuali attività di controllo previste nel presente capitolato, provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento ed inviarlo all'Appaltatore per la conseguente emissione della fattura.

L'Appaltatore emetterà un'unica fattura mensile relativa al materiale consegnato rispetto a ogni singolo ordine del Responsabile della Esecuzione del Contratto ed accettato dalla Stazione Appaltante. Le fatture emesse dovranno essere intestate a GORI S.p.A., via Trentola, 211 – Ercolano (NA) - e recapitate agli uffici di GORI S.p.A. in Ercolano (NA) alla Via Trentola, 211; sulle stesse la ditta provvederà a riportare:

- il riferimento del numero di contratto;
- del numero d'ordine;
- dei numeri del DDT;

- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario;
- il codice CIG della gara..

Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine di fornitura verrà effettuato entro gg. 90 dalla data del certificato di pagamento del Responsabile del Procedimento.

Nei casi di sostituzione del lotto di fornitura, o di parte di esso i pagamenti saranno effettuati solo a seguito della consegna dei materiali sostituiti e degli eventuali controlli relativi.

Nel caso di consegna parziale di lotti di fornitura, dovuta a ritardo da parte dell'Appaltatore nella consegna di una parte del lotto o non accettazione di parte di esso, i pagamenti per l'intero lotto saranno effettuati solo a seguito della consegna dell'ultima porzione di lotto e degli eventuali controlli relativi a detta porzione.

ART.16 Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di un lotto o di una partita viene applicata una penale, da detrarsi dalle somme spettanti all'Appaltatore, pari a 0,50 % del valore contrattuale dei materiali consegnati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16mo giorno di ritardo.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle direttive impartite dalla GORI S.p.A. comporterà a carico dell'Appaltatore l'applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) salvo il diritto della GORI alla risoluzione del contratto.

L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI S.p.A. incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Committente, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto, applicando le disposizioni di cui all'art. 26. In caso di risoluzione anticipata del contratto all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

ART.17 Sospensione della fornitura

In nessun caso la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto potrà essere sospesa dall'Aggiudicatario.

ART.18 Variazioni della fornitura

L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di GORI S.P.A., introdurre variazioni o addizioni alla fornitura assunta, rispetto alle previsioni contrattuali. Egli ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante, entro il limite massimo di un quinto, in più o in meno, rispetto all'importo contrattuale, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tali modifiche devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, all'Appaltatore e la loro attuazione non dà diritto allo stesso di richiedere ulteriori compensi.

In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.19 Subappalto, cessione dei crediti

Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.20 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., l'Appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, sono suscettibili di trattamento da parte della Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione del presente Appalto.

La Stazione Appaltante garantisce che i dati personali saranno tratti per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Appaltatore.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTATORE

ART.21 Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per la GORI S.p.A. - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'Appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la GORI S.p.A. e il suo personale.

ART.22 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

La ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto è obbligata:

1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati dalla GORI S.p.A.;

2. ad inviare alla Stazione Appaltante le conferme d'ordine relative alle singole forniture;

3. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;

4. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;

5. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;

6. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono al fornitore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

A) eseguire regolarmente tutte le forniture descritte e richiedere al Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dalle descrizioni dei materiali e comunque dai documenti contrattuali;

B) predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della fornitura commissionata.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in

maniera prevalente.

Il fornitore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART.23 Oneri della Committente

Compete alla Committente il pagamento dell'I.V.A.

CAPO IV

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART.24 Definizione delle controversie e Foro competente

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in relazione al presente Appalto, ognuna delle Parti comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

Entro il termine di 10 giorni dall'invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, le Parti si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Si esclude, pertanto la competenza arbitrale.

ART.25 Recesso per volontà della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che l'Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, tranne quanto specificato di seguito.

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, all'Appaltatore saranno corrisposti i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

ART.26 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore sospenda la fornitura oggetto del contratto di Appalto senza giustificato motivo, accertato dalla GORI S.p.A., per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).

Il contratto dovrà, altresì, intendersi risoluto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.

Costituiscono, infine, cause di risoluzione automatica del contratto le seguenti:

a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita della fornitura e l'ultimazione di essa entro il termine fissato;

b) i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

c) la ripetuta violazione delle norme di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione del contratto verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Si applicano altresì le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.27 Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi le forniture, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono automaticamente modificate e/o integrate da eventuali normative di settore entrate in vigore e/o applicabili successivamente all'invio della Lettera di Invito, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

ART.28 Riservatezza dei dati

L'Appaltatore, nell'ambito della esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'Appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

ART.29 Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A..

ART.30 Norme applicabili

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di Appalto e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.